



OPLOCENÍ




4.2.3 Izolační dílec oplocení

- ❖ Je nutno provést opatření, pomocí něhož je osoba nebo zvíře dotýkající se neživé části, která se stala nebezpečnou živou, chráněna vysokou impedancí tohoto okolí (například izolační stěny, plochy a podlahy) a nepřítomností uzemněných vodivých částí.
- ❖ Izolační plochou se rozumí živičný či asfaltový povrch dle ČSN EN 50522 příloha E.
- ❖ Izolační stěnou může být i izolační dílec oplocení.
- ❖ Pro zhotovení Izolačního dílce oplocení, musí být použit nevodivý materiál (například kompozit, dřevo). Může být vyhotoven i z pálených cihel postavených na podezdívce s gumoasfaltovou izolací mezi nadzemní a podzemní částí. Podezdívka nesmí být armována a rozdělena minimálně na dvě vodivě oddělené části. Cihlový dílec nesmí mít pohledovou úpravu, nesmí být tedy omítnut.
- ❖ Izolační dílec oplocení **může být zhotoven i ze stejného materiálu** jako oplocení okolní.







Propojení oplocení, izolační dílce

